

Kurztext für Anzeige im Bayerischen Staatsanzeiger-Ausgabe Freitag, 22.11.2019

Ausschreibung/Offenes Verfahren VOB/A

Bauherr: Gemeinde Alteglofsheim, Bahnhofstr.10, 93087 Alteglofsheim

Tel.: (09453) 931-0, vg.alteglofsheim@vg-alteglofsheim.de

**BV: Neubau eines 2-Gruppigen Kindergartens in 93087 Alteglofsheim, Nähe Bischof-Ketteler-Str.**

### **Baumeisterarbeiten**

Stb-Bodenplatte – ca. 620m<sup>2</sup> / Stb-Sockel ca. 110m<sup>2</sup> / Gerüst – ca. 795m<sup>2</sup>, Kanalrohr DN 100-150 – ca. 325m, Erdungsrundleiter – ca. 250m

Ausführung: Baumeisterarbeiten nach DIN 18331 / 18330 / 18336 / 18350 / 18300 / 18306

### **Zimmerer- und Holzbauarbeiten**

Wände Brettsperholz – ca. 1145m<sup>2</sup> / Dachkonstruktion, KVH/BSH – ca. 35m<sup>3</sup> / Aufsparrendämmung 405m<sup>2</sup> / Zwischensparrendämmung 315m<sup>2</sup>

Ausführung: Zimmer- und Holzbauarbeiten nach DIN 18334

### **Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten**

Dachdeckung Ziegel – ca. 405m<sup>2</sup>

Ausführung: Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten nach DIN 18338

### **Klempnerarbeiten**

Doppelstehfalz, Edelstahl – ca. 315m<sup>2</sup> / Dachrinne, Edelstahl – ca. 85m

Ausführung: Klempnerarbeiten nach DIN 18339

### **Elektroinstallation**

1 St. Sondermessschrank, 2 St. Unterverteilungen

1 St. Systemschrank 19“ mit ca. 35 St. Kath. 6 Anschlussdosen

ca. 1.700 m EDV-Leitung Kath. 7, ca. 120 m Leitungsführungssysteme

ca. 8.500 m Kabel und Leitungen, ca. 220 St. Installationsgeräte

ca. 130 St. Beleuchtungskörper, ca. 9 St. Ansteuerungen Sonnenschutzbehänge

1 St. Telefonanlage für bis zu 16 Teilnehmer, 1 St. Torsprechstelle mit 6 Klingeltasten

Ausführung: Elektroinstallationsarbeiten nach DIN 18382

### **Heizungsinstallation**

1 Stck Luft/ Wasser-Wärmepumpe, 33 KW, mit 950 ltr.Pufferspeicher  
2 Stck Regelgruppen mit Mischer  
250 lfdm Rohrleitungen, schwarz, DN 15 - 40, incl. Dämmung  
500 m2 Fußbodenheizung mit 4 Verteilern

Ausführung: Heizanlagen und zentrale Wassererwärmungsanlagen nach DIN 18380

### **Lüftungsinstallation**

1 Stck Zu- und Abluftgerät mit WRG, 1800 m<sup>3</sup>/ h, mit PWW-Nacherhitzer  
1 Stck Zentrallüftungsgerät mit WRG, 750 m<sup>3</sup>/ h, mit PWW-Erhitzer  
100 m<sup>2</sup> rechteckige Lüftungskanäle und Formstücke, incl. Dämmung  
240 lfdm Wickelfalzrohr, DN 100 - 250, incl. Dämmung  
4 Stck Wetterschutzgitter, 6 Stck Deckenluftauslässe  
5 Stck Komb. Schlitzauslass mit ZL-Düsen und Abl-Gitter  
15 Stck Tellerventile, 8 Stck Geräte-Schalldämpfer  
20 Stck Telefonieschalldämpfer, 4 Stck Brandschutzklappen mit Einbaurahmen

Ausführung: Raumluftechnische Anlagen nach DIN 18379

### **Sanitärinstallation**

40 lfdm SML-Abwasserleitungen, SW incl. Dämmung, DN 50 - 100  
250 lfdm Kaltwasserleitungen, Edelstahl, incl. Dämmung, DN 15 - 32  
1 Stck Hygienespülung Kaltwasser  
17 Stck Sanitäre Einrichtungsgegenstände  
9 Stck Elektrisch geregelte Durchlauferhitzer 3,5-27 KW  
4 Stck Tragbare Feuerlöscher

Ausführung: Gas-Wasser- und Entwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden nach DIN 18381

Angebotsabgabe für die oben bezeichneten Gewerke: 17.12.2019 um 12:30 Uhr

Angebotsöffnung

13:00 Uhr; 13:10 Uhr; 13:20 Uhr, 13:30 Uhr, 13:40 Uhr, 13:50 Uhr, 14:00 Uhr, 14:10 Uhr

Ende Bindefrist: 31.01.2020

Bieter nicht zugelassen, nur Elektronische Abgabe

Download Bekanntmachung und Unterlagen: <https://plattform.aumass.de/Tender/Search>