

Ausschreibungen / Offenes Verfahren VOB/A

Neubau eines 2-gruppigen Kindergartens in 93087 Alteglofsheim, Nähe Bischof-Ketteler-Str.

Angebotsabgabe für die nachstehend bezeichneten Gewerke: 03.03.2020 um 12:30 Uhr

Ende Bindefrist: 02.04.2020

Bieter nicht zugelassen, nur elektronische Abgabe

Download Bekanntmachung und Unterlagen: <https://plattform.aumass.de/Tender/Search>

Bauherr: Gemeinde Alteglofsheim, Bahnhofstr.10, 93087 Alteglofsheim

Tel.: (09453) 931-0

E-Mail: vg.alteglofsheim@vg-alteglofsheim.de:

Schreinerarbeiten Holz-Alu-Fensterelemente - Angebotseröffnung 13:00 Uhr

Tür- und Fensterelemente, Holz-Alu - 27 St (ca. 105m²)

Fensterbänke, Aluminium – 30m

Raffstore-Anlagen - 9 St (ca. 30m²)

Ausführung: Schreinerarbeiten Holz-Alu-Elemente nach DIN 18355 / 18357 / 18360 / 18361

Metallbuarbeiten - Angebotseröffnung 13:10 Uhr

Tür- und Fensterelemente, Aluminium – 6 St (ca. 40m²)

Ausführung: Metallbuarbeiten nach DIN 18360 / 18361

Vorgehängte Fassaden - Angebotseröffnung 13:20 Uhr

Fassadenbekleidung Lärche, hinterlüftet +UK + 200mm Dämmung - 295m²Fassadenbekleidung

Faserzement, hinterlüftet + UK + 200mm Dämmung - 205m²

Ausführung: Vorgehängte Fassaden nach DIN 18334

Abdichtungs- und Estricharbeiten - Angebotseröffnung 13:30 Uhr

Heiz-Zementestrich CT-C35-F5 + Abdichtung + Dämmung – 595m²

Ausführung: Abdichtungs- und Estricharbeiten nach DIN 18336 / 18353

Trockenbuarbeiten - Angebotseröffnung 13:40 Uhr

Innenwände + Installationswände + UK – 290m²

Wandbekleidung Gipskarton + UK - 690m²

Gipskartondecke, gelocht + UK – 335m²

Holzwohle-Akustikplatten + UK – 180m²

Ausführung: Trockenbuarbeiten nach DIN 18340